





## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:营商环境用户报装-茶光路等5处新装水表项目 标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		1 N00005660茶光路新装DN80水表组						
1	040502005037	查找及开关DN80阀门	1. 查找给水管道开关DN80阀门	个	1	36.77	36.77	
2	040502009011	安装DN80水表(甲供)	1. 智能远传水表安装更换(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤80(给水排水零星维修)	个	1	362.93	362.93	
3	040502005038	安装DN80阀门(甲供)	1. 法兰闸阀更换 公称直径DN(mm) 50<DN≤80(给水排水零星维修)	个	2	368.58	737.16	
4	040502005039	安装DN80止回阀(甲供)	1. 止回阀安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修)	个	1	272.59	272.59	
5	040502005040	安装DN80伸缩过滤器(甲供)	1. 伸缩过滤器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤80(给水排水零星维修)	个	1	496.77	496.77	
6	031001003010	DN80不锈钢管安装	1. 不锈钢管安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修) 2. 压力管道水压试验 公称直径DN(mm) DN≤100(给水排水零星维修) 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm) 以内) 100	m	2.00	237.35	474.70	
7	040502006013	DN80不锈钢法兰盘	1. 不锈钢平焊法兰安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修)	个	4	489.95	1959.80	
8	041106001009	载货汽车	1. 围挡和材料运输 2. 人员运输 3. 时间: 8:00-18:00	台次	4	622.11	2488.44	
		分部小计					6829.16	
		2 N00005929长岭一号路新装DN80水表组						
9	040502005041	查找及开关DN80阀门	1. 查找给水管道开关DN80阀门	个	1	36.77	36.77	
10	040502009012	安装DN80水表(甲供)	1. 智能远传水表安装更换(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤80(给水排水零星维修)	个	1	362.93	362.93	
本页小计							7228.86	

## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:营商环境用户报装-茶光路等5处新装水表项目 标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
11	040502005042	安装DN80阀门(甲供)	1. 法兰闸阀更换 公称直径DN(mm) 50<DN≤80(给水排水零星维修)	个	2	368.58	737.16	
12	040502005043	安装DN80止回阀(甲供)	1. 止回阀安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修)	个	1	272.59	272.59	
13	040502005044	安装DN80伸缩过滤器(甲供)	1. 伸缩过滤器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤80(给水排水零星维修)	个	1	496.77	496.77	
14	031001002014	DN80不锈钢弯头	1. 不锈钢管件安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修)	个	1	256.76	256.76	
15	040502006014	DN80不锈钢法兰盘	1. 不锈钢平焊法兰安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修)	个	6	489.95	2939.70	
16	031001003011	DN80不锈钢管安装	1. 不锈钢管安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修) 2. 压力管道水压试验 公称直径DN(mm) DN≤100(给水排水零星维修) 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm) 以内) 100	m	2.00	237.35	474.70	
17	040502018007	DN80停水开口	1. 钢管不停水开口(焊接) 干管 公称直径DN(mm) DN≤100(给水排水零星维修)	处	1	544.32	544.32	
18	040503001007	支墩	1. 砖支墩 2. 抹灰 砖墙立面	m <sup>3</sup>	0.09	1863.21	167.69	
19	030113008007	柴油发电机组	1. 供施工临时发电 2. 时间: 8:00-18:00	台	2	786.60	1573.20	
20	041106001010	载货汽车	1. 围挡和材料运输 2. 人员运输 3. 时间: 8:00-18:00	台次	2	622.11	1244.22	
		分部小计					9106.81	
		3 XLS0001221创智云城项目二期2标段新装DN100-150水表组						
21	040502005045	查找及开关DN100-150阀门	1. 查找给水管道开关DN100-150阀门	个	3	36.77	110.31	
本页小计							8817.42	

## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:营商环境用户报装-茶光路等5处新装水表项目 标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
22	040101002002	挖沟槽土方	1.人工挖地(沟)槽 深度2m以内三类土	m <sup>3</sup>	5.18	80.07	414.76		
23	040502009013	安装DN100水表(甲供)	1.智能远传水表安装更换(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100(给水排水零星维修)	个	2	391.89	783.78		
24	040502005046	安装DN100阀门(甲供)	1.法兰闸阀更换 公称直径DN(mm) 80<DN≤100(给水排水零星维修)	个	3	427.70	1283.10		
25	040502005047	安装DN100止回阀(甲供)	1.止回阀安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100(给水排水零星维修)	个	2	353.89	707.78		
26	040502006015	DN100不锈钢法兰盘	1.不锈钢平焊法兰安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100(给水排水零星维修)	个	18	745.55	13419.90		
27	040502006019	PE250法兰短管	1.聚乙烯(PE)法兰短管安装(热熔连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250(给水排水零星维修)	个	1	975.64	975.64		
28	040502007001	DN250盲堵板	1.盲(堵)板安装 公称直径DN(mm) 200<DN≤300(给水排水零星维修)	个	1	698.16	698.16		
29	031001003016	DN150不锈钢管安装	1.不锈钢管安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150(给水排水零星维修) 2.压力管道水压试验 公称直径DN(mm) 100<DN≤200(给水排水零星维修) 3.管道消毒、冲洗 公称直径(mm)以内) 200	m	4.00	489.87	1959.48		
30	031001003012	DN100不锈钢管安装	1.不锈钢管安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100(给水排水零星维修) 2.压力管道水压试验 公称直径DN(mm) DN≤100(给水排水零星维修) 3.管道消毒、冲洗 公称直径(mm)以内) 100	m	2.00	461.45	922.90		
31	040502006020	DN150不锈钢法兰盘	1.不锈钢平焊法兰安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150(给水排水零星维修)	个	2	998.35	1996.70		
本页小计							23162.20		

## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:营商环境用户报装-茶光路等5处新装水表项目 标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
32	031001002016	DN100不锈钢弯头	1. 不锈钢管件安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100( 给水排水零星维修)	个	1	359.06	359.06		
33	031001002020	DN150不锈钢弯头	1. 不锈钢管件安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 (给水排水零星维修)	个	2	597.82	1195.64		
34	040502002004	DN150X100大小头	1. 种类:碳钢管 2. 材质及规格:DN150X100 3. 接口形式:电弧焊	个	1	260.06	260.06		
35	040502018008	DN150不停水开口	1. 钢管不停水开口(焊接) 干管 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 (给水排水零星维修)	处	1	3025.42	3025.42		
36	040502009014	安装DN150水表(甲供)	1. 智能远传水表安装更换(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤150(给水排水零星维修)	个	2	548.30	1096.60		
37	040502005049	安装DN150阀门(甲供)	1. 法兰闸阀更换 公称直径DN(mm) 100<DN≤150(给水排水零星维修)	个	2	521.07	1042.14		
38	040502005050	安装DN150止回阀(甲供)	1. 止回阀安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤150(给水排水零星维修)	个	2	655.88	1311.76		
39	040502005051	安装DN150伸缩过滤器(甲供)	1. 伸缩过滤器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤150(给水排水零星维修)	个	2	1003.91	2007.82		
40	031001002017	DN150不锈钢弯头	1. 不锈钢管件安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 (给水排水零星维修)	个	2	597.82	1195.64		
41	040502006016	DN150不锈钢法兰盘	1. 不锈钢平焊法兰安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150(给水排水零星维修)	个	15	998.35	14975.25		
42	040502006021	DN200不锈钢法兰盘	1. 不锈钢平焊法兰安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200(给水排水零星维修)	个	1	1427.37	1427.37		
43	040502006022	DN250不锈钢法兰盘	1. 不锈钢平焊法兰安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200(给水排水零星维修)	个	2	2074.92	4149.84		
44	040502002005	DN200X100大小头	1. 种类:碳钢管 2. 材质及规格:DN200X100 3. 接口形式:电弧焊	个	1	394.14	394.14		
本页小计							32440.74		

## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称:营商环境用户报装-茶光路等5处新装水表项目 标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
45	040502002006	DN250X150大小头	1. 种类:碳钢管 2. 材质及规格:DN250X150 3. 接口形式:电弧焊	个	1	690.18	690.18	
46	031001003013	DN150不锈钢管安装	1. 不锈钢管安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150(给水排水零星维修) 2. 压力管道水压试验 公称直径DN(mm) 100<DN≤200(给水排水零星维修) 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm)以内) 200	m	8.00	489.89	3919.12	
47	040502018009	DN250不停水开口	1. 钢管不停水开口(焊接) 干管公称直径DN(mm) 200<DN≤300(给水排水零星维修)	处	1	4786.77	4786.77	
48	040103001002	回填方	1、人工回填土 夯填	m <sup>3</sup>	5.18	39.89	206.63	
49	040503001008	支墩	1. 砖支墩 2. 抹灰 砖墙立面	m <sup>3</sup>	0.43	1864.26	801.63	
50	030113008008	柴油发电机组	1. 供施工临时发电 2. 时间: 8:00-18:00	台	6	786.60	4719.60	
51	041106001011	载货汽车	1. 围挡和材料运输 2. 人员运输 3. 时间: 8:00-18:00	台次	6	622.11	3732.66	
		分部小计					74569.84	
		4 N00006282西丽高铁站新装DN80水表组						
52	040502005048	查找及开关DN80阀门	1. 查找给水管道的DN80阀门	个	1	36.77	36.77	
53	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖地(沟)槽 深度2m以内三类土	m <sup>3</sup>	1.50	80.07	120.11	
54	040502009015	安装DN80水表(甲供)	1. 智能远传水表安装更换(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤80(给水排水零星维修)	个	1	362.93	362.93	
55	040502005052	安装DN80阀门(甲供)	1. 法兰闸阀更换 公称直径DN(mm) 50<DN≤80(给水排水零星维修)	个	2	368.58	737.16	
56	040502005053	安装DN80止回阀(甲供)	1. 止回阀安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修)	个	1	272.59	272.59	
本页小计							20386.15	

## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 营商环境用户报装-茶光路等5处新装水表项目 标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
57	040502005054	安装DN80伸缩过滤器(甲供)	1. 伸缩过滤器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤80(给水排水零星维修)	个	1	496.77	496.77	
58	031001002015	DN80不锈钢弯头	1. 不锈钢管件安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修)	个	3	256.76	770.28	
59	040502006017	DN80不锈钢法兰盘	1. 不锈钢平焊法兰安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修)	个	9	489.95	4409.55	
60	031001003014	DN80不锈钢管安装	1. 不锈钢管安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修) 2. 压力管道水压试验 公称直径DN(mm) DN≤100(给水排水零星维修) 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm) 以内) 100	m	4.00	237.37	949.48	
61	040502018010	DN80不停水开口	1. 钢管不停水开口(焊接) 干管 公称直径DN(mm) DN≤100(给水排水零星维修)	处	1	2523.18	2523.18	
62	040103001003	回填方	1、人工回填土 夯填	m <sup>3</sup>	1.50	39.89	59.84	
63	040503001009	支墩	1. 砖支墩 2. 抹灰 砖墙立面	m <sup>3</sup>	0.09	1863.21	167.69	
64	030113008009	柴油发电机组	1. 供施工临时发电 2. 时间: 8:00-18:00	台	1	786.60	786.60	
65	041106001012	载货汽车	1. 围挡和材料运输 2. 人员运输 3. 时间: 8:00-18:00	台次	1	622.11	622.11	
		分部小计					12315.06	
		5 N00006311同乐路新装DN80水表组						
66	040502005055	查找及开关DN80阀门	1. 查找给水管道开关DN80阀门	个	1	36.77	36.77	
67	040502009016	安装DN80水表(甲供)	1. 智能远传水表安装更换(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤80(给水排水零星维修)	个	1	362.93	362.93	
68	040502005056	安装DN80阀门(甲供)	1. 法兰闸阀更换 公称直径DN(mm) 50<DN≤80(给水排水零星维修)	个	2	368.58	737.16	
本页小计							11922.36	

## 分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 营商环境用户报装-茶光路等5处新装水表项目 标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
69	040502005057	安装DN80止回阀(甲供)	1. 止回阀安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修)	个	2	272.59	545.18		
70	031001003017	DN150不锈钢管安装	1. 不锈钢管安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150(给水排水零星维修) 2. 压力管道水压试验 公称直径DN(mm) 100<DN≤200(给水排水零星维修) 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm)以内) 200	m	1.00	489.79	489.79		
71	040502006023	DN150不锈钢法兰盘	1. 不锈钢平焊法兰安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150(给水排水零星维修)	个	2	998.35	1996.70		
72	031001002018	DN80不锈钢弯头	1. 不锈钢管件安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修)	个	2	256.76	513.52		
73	040502006018	DN80不锈钢法兰盘	1. 不锈钢平焊法兰安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修)	个	9	489.95	4409.55		
74	031001003015	DN80不锈钢管安装	1. 不锈钢管安装(氩电联焊) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80(给水排水零星维修) 2. 压力管道水压试验 公称直径DN(mm) DN≤100(给水排水零星维修) 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm)以内) 100	m	12.00	237.40	2848.80		
75	040502018011	DN80不停水开口	1. 钢管不停水开口(焊接) 干管 公称直径DN(mm) DN≤100(给水排水零星维修)	处	1	2523.18	2523.18		
76	040503001010	支墩	1. 砖支墩 2. 抹灰 砖墙立面	m <sup>3</sup>	0.09	1863.21	167.69		
77	030113008010	柴油发电机组	1. 供施工临时发电 2. 时间: 8:00-18:00	台	1	786.60	786.60		
78	041106001013	载货汽车	1. 围挡和材料运输 2. 人员运输 3. 时间: 8:00-18:00	台次	1	622.11	622.11		
		分部小计					16039.98		
本页小计								14903.12	
合 计								118860.85	



