



零星及小型清疏项目立项申请审批表

申报日期: 2024年4月22日

项目编号: LHS6202404009

项目名称	人民公园路等5处雨污水管渠应急清疏工程	预算造价	约95000元
申报单位	笋岗水务所	项目负责人	郑阿伟
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input type="checkbox"/> 排水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因 项目概况 实施方案 (附示意图)	<p>1、立项原因: 经人员检查, 发现笋岗所辖区内的人民公园路、湖贝路、东门中路等5处雨污水管渠存在严重淤积的情况, 为解决问题, 需对该路段实施清疏。</p> <p>2、项目概况: (1) 人民公园路(笋岗东路至红桂路), DN500雨水管需清疏长度约168.04m, 平均淤积深度约34cm, 淤积量约23.9m³。(2) 湖贝路(文锦中路至乐园路), DN400污水管需清疏长度约259.33m, 平均淤积深度约25cm, 淤积量约21.4m³。(3) 东门中路(深南东路至湖贝路), 宽2000mmX高1600mm雨水箱涵需清疏长度约94.86m, 平均淤积深度约28cm, 淤积量约53.1m³。(4) 东门中路(兴湖路至东升街), DN600污水管需清疏长度约380.55m, 平均淤积深度约35cm, 淤积量约65.1m³。(5) 东门中路(雅园立交至童乐路), DN600雨水管需清疏长度约283.50m, 平均淤积深度约23cm, 淤积量约28.3m³。(6) 实际工程量以现场发生量为准, 附件(工程量报价单)。</p> <p>3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。</p> <p>4、附件: 施工示意图(GIS)。</p>		
申报单位 项目审核	<p>情况属实, 请领导审批.</p> <p>分管负责人签字: 郑阿伟 负责人签字: [Signature] 2024年4月26日</p>		
分管 副总经理 项目审批	<p>同意,</p> <p>签字: [Signature] 2024年4月28日</p>		
总经理 项目审批	<p>签字: _____ 年 月 日</p>		

备注: 1、零星维抢修项目预算造价在30万元以下(不包含30万元)签至分管副总即可; 30万及元以上项目, 须报总经理审批。

2、清疏项目预算造价在10万元以下(不包含10万元)签至分管副总即可; 10万及元以上项目, 须报总经理审批。