

西涌污水处理站MBR膜更换改造项目费用报价表

西涌1#污水处理站 (250m ³ /d*2)							
1#站旧膜设备							
序号	项目	参数	单位	数量	含税单价 (元)	含税总价 (元)	备注
1	膜片	定制膜片, 排丝工艺, 25m ² /片, 尺寸 30*1250*2000mm	片	42	3175.00	133350.00	原位替换膜片, 每个组器14片*3个组器, 平均通量14.9LMH
2	拆装费	组器膜片拆装	套	3	2200.00	6600.00	旧膜设备
3	MBR膜反洗泵变频改造	增加3.0kW变频器, 电柜改造	台	2	4100.00	8200.00	旧膜设备
4	MBR膜配套污泥回流	3台污泥回流泵, 流量 9.2L/s 扬程 7.5m 5.5kw, 铸铁	台	3	23400.00	70200.00	2用1备 (威乐)
5	MBR膜配套曝气系统	2台鼓风机及管道阀门	台	2	30000.00	60000.00	5.41-5.11m ³ /min, 功率: 7.5kw, 压力0.1-0.5(国产)
5	MBR膜配套产水系统	自吸泵	台	2	6500.00	13000.00	与新MBR膜匹配 (国产)
	小计					291350.00	
2#站新膜设备 (400m ³ /d*1)							

1	MBR膜组器	单排RF-IV型中空纤维膜，排丝工艺，单组面积315m2，含不锈钢支架、导轨	套	3	41580.00	124740.00	每个组器15片，平均通量17.64LMH
2	膜组器拆卸更换	膜组器拆装，导轨支架改造	项	3	2000.00	6000.00	
3	MBR膜反洗泵变频改造	增加2.2kW变频器，电柜改造	台	2	3855.00	7710.00	
4	膜吹扫风机变频改造	增加11kW变频器，电柜改造	台	2	5800.00	11600.00	
5	MBR膜配套排泥管	套设备设施增加排泥管道	项	2	1300.00	2600.00	包含管道及弯头
6	MBR膜配套产水系统	自吸泵	台	2	6500.00	13000.00	与新MBR膜匹配(国产)
7	吊装费	膜组器吊装	项	1	8000.00	8000.00	
8	运费		项	1	10000.00	10000.00	膜组器运费
	小计					183650.00	
合计:						475000.00	

- 说明：1、以上报价为包干价，包人工、材料、垃圾清运、现场安全措施费和税金等费用；
2、各报价单位报价前应到现场勘察并了解清楚情况后再进行报价；
3、发票要求提供增值税专用发票；
4、质保期为2年，在质保期内如出现质量问题应免费提供维修服务；
5、报价单有单位盖章为有效报价，否则视为无效报价；

联系人史礼杰
联系电话 13728720957

报价单位盖章：深圳市环水装备有限公司

