



LX2

### 零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期: 2025年01月14日

项目编号: LHS6202501001

项目名称	晒布路排水管等7处应急改造工程	预算造价	约18万元
申报单位	笋岗水务所	项目负责人	李科成
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 排水项目 <input type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因	<p>1、立项原因：经人员检查，发现东门街道内的晒布路排水管等7处需要改造的情况，为解决问题，需对应急实施改造。</p>		
项目概况	<p>2、项目概况：（1）晒布路（嘉年华小区处）雨水井有污水混流，需新建6.5m排水管截流至污水管，新建2座污水井，井深1.3m，13座检查井破损修复、加装防坠网及检查踏步。（2）兴湖路拆除雨水篦子1座。（3）人民北路（芳邻大厦处）雨水井有污水混流，需封堵管口1处，2座检查井破损修复。（4）深南东路（景鹏大厦处）雨水篦子有污水混流，需新建14.6m排水管截流至污水管，人工配合给水井检测。（5）东门中路（东悦名轩处）雨水井有污水混流，需新建1.4m排水管截流至污水管，3座检查井破损修复、加装防坠网及检查踏步。拆除1处管口封堵。（6）童乐路雨水井有污水混流，需新建1.3m排水管截流至污水管，2座检查井破损修复、加装防坠网及检查踏步。更换1处雨水篦子。（7）蛟湖路6号污水管塌方，采用顶管方式修复管道，修复DN300污水管长度约25.8m，新建1座污水井，井深0.8m。（8）实际工程量以现场发生量为准。</p>		
实施方案 (附示意图)	<p>3、实施方案：做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后，按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。</p> <p>4、附件：现场照片。</p>		
申报单位 项目审核	<p>情册长，请领导审批。</p> <p>分管负责人签字：李科成      负责人签字：李科成 2025年01月14日</p>		
分管 副总经理 项目审批	<p>同意。</p> <p>签字：李科成      2025年01月14日</p>		
总经理 项目审批	<p>签字：      年 月 日</p>		

备注：1、零星维抢修项目预算造价在30万元以下（不包含30万元）签至分管副总即可；30万及元以上项目，须报总经理审批。

2、清疏项目预算造价在10万元以下（不包含10万元）签至分管副总即可；10万及元以上项目，须报总经理审批。