

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新东路1号给水管改造工程

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合 单价	合价
		分部工程					
1	040501004001	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格、压力等级:PE200 3. 连接形式:对接熔接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 试压冲洗消毒	m	155.00	223.19	34594.45
2	040501004002	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格、压力等级:PE110 3. 连接形式:对接熔接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 试压冲洗消毒	m	142.00	89.54	12714.68
3	040501004003	塑料管	1. 材质:塑料管 2. 规格、压力等级:PE63 3. 连接形式:对接熔接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 试压冲洗消毒	m	92.00	50.91	4683.72
4	040502003001	塑料管管件	1、安装PE100 SDR11 90°弯头DE200	个	8	689.50	5516.00
5	040502003002	塑料管管件	1、安装PE100 SDR11 电熔套筒DE200	个	8	427.44	3419.52
6	040502003003	塑料管管件	1、安装PE100 SDR11 电熔套筒DE110	个	8	169.03	1352.24
7	040502003006	塑料管管件	1、安装PE100 SDR11 等径三通DE110	个	2	297.70	595.40
8	040502003004	塑料管管件	1、安装PE100 SDR11 90°弯头DE63	个	6	196.98	1181.88
9	040502003005	塑料管管件	1、安装PE100 SDR11 电熔套筒DE63	个	6	108.83	652.98
10	040502009003	DN100水表组	1、拆换DN100水表组(主材甲供)	个	2	3420.97	6841.94
11	040502010001	消火栓	1、安装DN100消火栓(主材甲供)	个	1	752.69	752.69
12	补001001002	分水器	1、安装不锈钢分水器螺纹连接(7个孔)DN50及其配件	组	12	1850.17	22202.04
13	040502005003	阀门	1、拆除DN15铜闸阀	个	168	2.98	500.64
14	040502005004	阀门	1、拆除DN15铜止回阀	个	84	2.98	250.32
15	040502005005	阀门	1、拆除DN50铜闸阀	个	12	8.64	103.68
16	040502009002	水表	1、拆除DN15水表	个	84	6.24	524.16
17	011612001002	分水器拆除	1、拆除DN50分水器(7个孔)	个	12	24.22	290.64
本页小计							96176.98

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新东路1号给水管改造工程

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合 单价	合价	
18	040502005002	阀门	1、安装软密封闸阀DN100(主材甲供)	个	5	83.92	419.60	
19	040501014001	新旧管连接	1、DN200新旧管连接	处	1	1177.44	1177.44	
20	040501014002	新旧管连接	1、DN100新旧管连接	处	2	1177.44	2354.88	
21	040504001002	砌筑井(DN100阀门井)	1、立式闸阀井 井内径(1.20m) 井室深(1.20m) 井深(1.45m)(主材甲供)	座	5	2881.07	14405.35	
22	041001001002	拆除路面及恢复	1.路面类别:混凝土地面(厚度:20CM) 2.混凝土路面浇筑	m2	269.40	275.03	74093.08	
23	041001003002	拆除基层及恢复	1.基层类别:水泥石粉渣基层(厚度:15CM) 2.水泥石粉渣基层铺垫	m2	269.40	65.96	17769.62	
24	040103002002	余方弃置	自卸汽车运石碴(松散石方)运距1km以内(实际运距:25km)	m3	94.29	90.48	8531.36	
25	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内	m3	142.50	83.53	11903.03	
26	040103002001	余方弃置	1、自卸汽车运土方 运距1km以内(实际运距:25km)	m3	142.50	67.62	9635.85	
27	040103001001	回填方	1、人工回填 砂 夯填	m3	53.88	482.15	25978.24	
28	040103001002	回填方	1、人工回填 石粉渣	m3	88.62	240.93	21351.22	
29	041106001005	载货汽车	1.机械设备名称:载货汽车 2.机械设备规格型号:装载质量2.5t 3.拉材料、设备、围挡、工人 4.工作时间:8.00-12.00、14.00-18.00	台班	1.00	516.31	516.31	
30	041106001006	柴油发电机	1.机械设备名称:柴油发电机 2.机械设备规格型号:功率30kW 3.配合污水泵发电 4.工作时间:8.00-12.00、14.00-18.00	台班	1.00	717.54	717.54	
31	041106001007	污水泵	1.机械设备名称:污水泵 2.机械设备规格型号:出口直径Φ70mm 3.碰口时排水 4.工作时间:8.00-12.00、14.00-18.00	台班	1.00	270.88	270.88	
32	补001001001	查找及开关阀门	1、查找及开关阀门	个	8	45.96	367.68	
		分部小计					285669.06	
本页小计								189492.08
合 计								285669.06

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:新东路1号给水管改造工程

标段:

第4页 共5页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	5777.58
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	4592.70
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	施工临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	1184.88
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	围堰	
14.2	筑岛	
14.3	便道	
14.4	便桥	
14.5	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	
14.6	驳岸块石清理	
14.7	地下管线交叉处理	
14.8	行车、行人干扰增加	
14.9	轨道交通工程路桥	
14.10	市政基础设施施工监测、监控、保护	
15	其他	
合 计		5777.58

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

